



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ –  
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΓΗΣ  
ΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  
ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΙΓΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 300.000,00 €  
ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49 / 2016

### Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η παρούσα μελέτη προϋπολογισμού ποσού 300.000,00 € μαζί με τον αναλογούντα Φ.Π.Α. 24%, αφορά εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή της Σιγής της πόλης την Σερρών.

Πιο συγκεκριμένα πρόκειται να γίνουν ασφαλτοστρώσεις και κατασκευή πεζοδρόμων και πεζοδρομίων (στα σημεία όπου ιδιοκτήτης των παρόδιων ακινήτων μπροστά από τα πεζοδρόμια είναι ο Δήμος Σερρών), στους ακόλουθους δρόμους:

α) οδός Μακούλη Ανδρέα μεταξύ ΟΤ 822 και ΚΦ 821 (ασφαλτόστρωση και κατασκευή πεζοδρομίου),

β) πεζόδρομος Μητροπολίτη Θεοδωρήτου Βασματζίδη μεταξύ ΚΧ 831 και ΚΦ 821 (κατασκευή πεζοδρόμου),

γ) οδός Μητροπολίτη Θεοδωρήτου Βασματζίδη μεταξύ ΟΤ 819 και ΟΤ 827, ΚΧ 830 (ασφαλτόστρωση),

δ) οδός Αθανασίου Μητακίδη μεταξύ ΟΤ 828 και ΟΤ 837 (ασφαλτόστρωση),

ε) πεζόδρομος Αργυρίου Ψαρή μεταξύ ΟΤ 828 και ΟΤ 829 (κατασκευή πεζοδρόμου),

στ) πεζόδρομος Νικολάου Χριστίδη μεταξύ ΟΤ 848 και ΚΧ 891 (κατασκευή πεζοδρόμου),

ζ) πεζόδρομος Δημητρίου Διονυσίου μεταξύ ΟΤ 850 και ΚΧ 891 (κατασκευή πεζοδρόμου),

η) οδός Μονής Τιμίου Προδρόμου μεταξύ ΚΦ 835 και ΟΤ 833, ΚΦ 834 (κατασκευή πεζοδρομίου),

θ) οδός Ι.Ν. Αγίων Θεοδώρων μεταξύ ΚΦ 854 και ΚΦ 866 (κατασκευή πεζοδρομίου),

ι) πεζόδρομος Νικολάου Κωνσταντοπούλου μεταξύ ΟΤ 865 και ΚΦ 866 (κατασκευή πεζοδρομίου),

ια) πεζόδρομος Ναπολέοντος Σωτήλη μεταξύ ΟΤ 868 και ΚΦ 866 (κατασκευή πεζοδρομίου).

Γενικά οι εργασίες που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν είναι α) χωματουργικές εργασίες που περιλαμβάνουν γενικές εκσκαφές, κατασκευή επιχωμάτων με δάνεια χώματα και κατασκευή βάσης οδοστρωσίας, β) ασφαλτικά που περιλαμβάνουν την ασφαλτική προεπάλειψη και συγκολλητική επάλειψη, την ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση, και την ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με χρήση κοινής ασφάλτου, γ) τεχνικά έργα που περιλαμβάνουν την κατασκευή κρασπεδορείθρων, τις επιστρώσεις με τεχνητούς κυβόλιθους από σκυρόδεμα, τις επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm καθώς και με πλάκες τσιμέντου οδηγού τυφλών διαστάσεων 40x40 cm, την κατασκευή βάσης έδρασης από σκυρόδεμα και τις καθαιρέσεις σκυροδεμάτων όπου απαιτείται και δ) έργα πρασίνου που περιλαμβάνουν την προμήθεια και τοποθέτηση δέντρων στο πεζοδρόμιο περιμετρικά των σχολείων με την κατασκευή αυτοματοποιημένου υπόγειου συστήματος άρδευσης.

Το έργο είναι ενταγμένο στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2016 σύμφωνα με την υπ' αριθ. 40/2016 απόφαση όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 219/2016 απόφαση Δ.Σ. Σερρών και στον προϋπολογισμό έτους 2016 με Κ.Α. 70.7333.020 και θα χρηματοδοτηθεί από από έσοδα Πράξης Εφαρμογής Σιγής. Η επίβλεψη θα γίνει από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σερρών και η κατασκευή του έργου θα γίνει σύμφωνα με την υπάρχουσα μελέτη και τα κατασκευαστικά σχέδια.

Σέρρες 19 / 05 / 2016

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ  
ΕΡΓΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΪΑΣ-  
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΠΑΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑ-  
ΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.  
ΜΕ Β' ΒΑΘΜΟ

ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.  
ΜΕ Γ' ΒΑΘΜΟ

ΤΣΙΝΙΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.  
ΜΕ Ε' ΒΑΘΜΟ

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΧΑΤΖΗΤΟΛΙΟΥ ΘΩΜΑΗ  
Τ.Ε. ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ  
ΜΕ Δ' ΒΑΘΜΟ

ΣΙΤΖΙΜΗ ΜΑΡΙΑ  
Π.Ε. ΓΕΩΠΟΝΩΝ  
ΜΕ Γ' ΒΑΘΜΟ