

		ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ		ΕΡΓΟ: Εγκατάσταση φυσικού αερίου στο Σχολικό Συγκρότημα Μονάδων Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Σερρών		ΠΡ/ΣΜΟΣ: 38.500,00 € ΧΡ/ΣΗ: ΥΠΕΣ(τομέας Μακεδονίας- Θράκης)2014ΣΕ03900000 & Έσοδα Δήμου			
Προϋπολογισμός Δημοπράτησης									
A/A	Είδος Εργασίας	Κωδ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσό- τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη (€)		
	ΟΜΑΔΑ Α: Η/Μ								
1	Σωλήνας PE για δίκτυα φυσικού αερίου διατομής Φ90	1	HΛM8	μ	140,00	27,10	3.794,00		
2	Εξαρτήματα Pe / Steel Φ90Χ3"	2	HΛM8	τεμ	2,00	152,50	305,00		
3	Πλέγμα επισήμανσης κίτρινο πλάτους 40cm	3	HΛM 8	m	140,00	2,40	336,00		
4	Χαλυβδοσωλήνας μαύρος ανευραφής με συγκολλητά άκρα κατά ΕΛΟΤ EN 10255M μεσαίου τύπου								
4.1	διατομής Φ 3"	4.1	HΛM6	μ	25,00	97,60	2.440,00		
4.2	διατομής Φ 2"	4.2	HΛM6	μ	8,00	51,50	412,00		
4.3	διατομής Φ 1 "	4.3	HΛM6	μ	34,00	32,00	1.088,00		
5	Ζευγος Φλατζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων σε δίκτυα φυσικού αερίου πίεσεως 16 ατμ Φ 3ins(DN80)	5	HΛM6	τεμ	6,00	122,00	732,00		
6	Φίλτρο γραμμής φυσικού αερίου διαμέτρου Φ3"	6	HΛM11	τεμ	1,00	305,00	305,00		

7	Σφαιρική βάνα φυσικού αερίου διαμέτρου 3 ins φλατζωτή	7	ΗΛΜ11	τεμ	3,00	380,00	1.140,00	
8	Σφαιρική βάνα φυσικού αερίου διαμέτρου 2 ins κοχλιωτή	8	ΗΛΜ11	τεμ	3,00	80,00	240,00	
9	Σύστημα Gas Train 2"	9	ΗΛΜ11	τεμ	2,00	1.070,00	2.140,00	
10	Σύστημα Gas Train 1"	10	ΗΛΜ11	τεμ	1,00	710,00	710,00	
11	Ηλεκτροβάνα κατάλληλη για δίκτυα αερίου διατομής 3"	11	ΗΛΜ11	τεμ	1,00	635,00	635,00	
12	Μεταλλικό ερμάριο προστασίας ηλεκτροβαλβίδων	12	ΗΛΜ52	τεμ	1,00	300,00	300,00	
13	Σύστημα ανίχνευσης διαρροής φυσικού αερίου	13	ΗΛΜ62	τεμ	1,00	1.464,00	1.464,00	
14	Συλλέκτης Διατομής Φυσικού αερίου διατομής 6ins	14	ΗΛΜ6	τεμ	1,00	1.220,00	1.220,00	
15	Δοκίμες ενεργοποίησης της εγκατάστασης	15	ΗΛΜ27	τεμ	1,00	1.220,00	1.220,00	

