



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Δ.Τ.Υ.

ΕΡΓΟ : "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ -
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΩΝ
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016"

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 98 / 2016

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΘΡΟ ΤΙΜΟΛ.	ΚΩΔ. ΤΙΜΟΛ.	ΚΩΔ. ΑΝΑΘ.	ΜΟΝ. ΜΕΤ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ.	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ (ΟΛΙΚΗ)
ΟΜΑΔΑ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	1ο	A-2	ΟΔΟ-1123Α	m ³	800,00	3,43	2.744,00
2	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m	2ο	Γ-1.2	ΟΔΟ-3111.B	m ²	750,00	1,52	1.140,00
3	Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	3ο	Γ-2.2	ΟΔΟ-3211.B	m ²	1950,00	1,62	3.159,00
4	Προμήθεια δανείων - Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4	4ο	A-18.3	ΟΔΟ-1510	m ³	330,00	10,20	3.366,00
5	Κατασκευή επιχωμάτων	5ο	A-20	ΟΔΟ-1530	m ³	330,00	1,05	346,50
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1								10.755,50
ΟΜΑΔΑ 2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								
6	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	6ο	Δ-1	ΟΙΚ-2269Α	m	100,00	1,00	100,00
7	Ασφαλτική προεπάλειψη	7ο	Δ-3	ΟΔΟ-4110	m ²	1950,00	1,20	2.340,00
8	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	8ο	Δ-4	ΟΔΟ-4120	m ²	1950,00	0,45	877,50
9	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	9ο	Σχετ. Δ-6	ΟΔΟ-4421.B1	ton	243,00	88,20	21.432,60
10	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	10ο	Δ-8.1	ΟΔΟ-4521.B1	m ²	1950,00	7,77	15.151,50
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2								39.901,60
ΟΜΑΔΑ 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								
11	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων – Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C εκτός υπογείων έργων	11ο	B-30.3	ΥΔΡ-7018	kg	320,00	1,15	368,00
12	Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 - Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	12ο	B-29.2.1	ΟΔΟ-2531	m ³	20,00	86,50	1.730,00

13	Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 - Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	13ο	B-29.3.1	ΟΔΟ-2532	m ³	13,00	94,20	1.224,60
14	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	14ο	B-51	ΟΔΟ-2921	m	230,00	9,60	2.208,00
15	Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα	15ο	A-10	ΟΙΚ-6448	m	30,00	6,60	198,00
16	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	16ο	A-12	ΟΙΚ-2227	m ³	5,00	29,23	146,15
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3								5.874,75

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ (1+2+3)	56.531,85
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18 %)	10.175,73
ΣΥΝΟΛΟ	66.707,58
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)	10.006,14
ΣΥΝΟΛΟ	76.713,72
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	302,41
ΣΥΝΟΛΟ	77.016,13
Φ.Π.Α. (24 %)	18.483,87
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ	95.500,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.

Σέρρες, 19/12/2016
Ο ΕΛΕΓΞΑΣ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ-
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΠΑΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.
ΜΕ Α' βαθμό

ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.
ΜΕ Α' βαθμό

ΤΣΙΝΙΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.
ΜΕ Β' βαθμό